

Caiet de sarcini

Gimnaziul "Ion Costin" din str. Ștefan cel Mare 71
sat. Ghidighici mun. Chișinău.

Reconstrucția instalațiilor electrice exterioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Prețurile firmei	Înterupător automat PLHT-B80/3 80A	buc	1,000
2	Prețurile firmei	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc	1,000
3	Prețurile firmei	Contor electronic 380V, 5-100A, ZMD 410 CR44	buc	1,000
		2. Lucrări de montare		
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 100 PLHT-B80/3 C 80A	buc	1,000
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pina la 600x600 (Dulap de control BZUM)	buc	2,000
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze	buc	2,000
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH-32-4P-100A	buc	1,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare BA47-29-3P-63A	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare шина PE на 8 клем	buc	1,000
10	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontrolabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35mm ² КВТП-1 4x(35-50)	buc	2,000
11	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,120
12	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (45kg)	100 m	0,180
13	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3m, CLN10-050-050 cu capac	100 m	0,030
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,900
15	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,820

16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,120
17	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfarsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,100
18	23	Cablu BBΓHr- 3*10	m	2,000
19	28	Cablu AΠBБ6ШH-1 4x35	m	102,000
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,900
		3. Lucrări de constructie		
		3.1 lucrări de terasamente		
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <0,75 m teren mijlociu	M3	32,400
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	M3	5,400
23	TsI50D	Transportarea surplusului de pamint cu autcamioane la distanta 4 km	t	8,640
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	M3	27,000
26	218	Caramida	buc	350,000
27	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ΠBX50	1 KM	0,012
		3.2 Demolarea și restabilirea asternutului asfaltului partii carosabile		
28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamante a rosturilor de contractie și dilatație in betonul de uzura la drumuri	m	8,000
29	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	M3	0,400
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, c motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de asphalt de pietris decapat)	100 m3	0,010
31	TsI50E	Transportarea (imb. de asphalt pietris decapat) cu autocamioane la distanta 5 km	t	1,658

32	TsC51C	Lucrari de descarcare (imb. de asphalt+pietris decapat) in deposit, teren categoria III	100 m3	0,010
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	M3	0,900
34	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	M2	6,000
35	DB19C	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	M2	6,000
		3.3 Lucrări de demontare		
36	RpEL03A	Demontarea liniei LEA0,4kV	1 km	0,200

